



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.011

Romnavn	Behandling, avrusning
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 01 - Akuttmottak / 01 - Akuttmottak
RFP status	Unik
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:54

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	03.01.011	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 18,95	Bygg D1 - Bygg D1
Bruksromnr	Høyde 0	Plan U1 - Plan U1
Antall plasser	Omkrets: 0	Robusthetsnivå R1 - Middels
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3- U1_LKS	robusthetskrav (gul) 2A.1 - Akuttmottak
Dato synkronisert fra modell	11.05.2023 12:48:05	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) Romnavn 175.00 - Undersøkelse og (Klassifikasjonssystemet) behandling MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak, stabilisering, klinisk undersøkelse og behandling av pasienter.

Jorنالopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	10	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre
funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.011

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport			
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.011

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.14	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.041	Benkeplate, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.08	Lenestol, lett med armlener	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FSH.002	Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.052	Tralle, PC (enkel)	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FSH.003.07	Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
015.003	Undersøkelleslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.009

Romnavn	Behandling, spesialrom
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 01 - Akuttmottak / 01 - Akuttmottak
RFP status	Unik
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:54

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	03.01.009	Programmert 20,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 19,41
Bruksromnr		Høyde 0
Antall plasser	1	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3- U1_LKS	Bygg D1 - Bygg D1
Dato synkronisert fra modell	11.05.2023 12:48:04	Plan U1 - Plan U1
		Delfunksjon 2A.1 - Akuttmottak (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.00 - Undersøkelse og (Klassifikasjonssystemet) behandling
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak, stabilisering, klinisk undersøkelse og behandling av pasienter.

Jorنالopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	10	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.009

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.009

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
GBA.006.14	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FBA.041	Benkeplate, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.08	Lenestol, lett med armlener	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FSH.002	Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.052	Tralle, PC (enkel)	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FSH.003.07	Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
015.003	Undersøkelsslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.038

Romnavn	Ekspedisjon
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 01 - Akuttmottak / 01 - Akuttmottak
RFP status	Fra SRF.036.00
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	03.01.038	Programmert 18,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 17,09
Bruksromnr		Høyde 0
Antall plasser	3	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-U1_LKS	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Dato synkronisert fra modell	11.05.2023 12:48:06	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
		standardomskatalog - forprosjektfase ARH
		Bygg D1 - Bygg D1
		Plan U1 - Plan U1
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2A.1 - Akuttmottak
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 036 - Ekspedisjon
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling.

Oppmøtere registrering og ikke taushetsbelagt deling av informasjon mellom ansatte og pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen kan ha en to-delt funksjon: en fremre del med universelt utformet skranke med en arbeidsplass, og indre del med to arbeidsplasser.

Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i mer skjermet del.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.038

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.038

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRF.036.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GHA.001	Hylleseksjon, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	3	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FDB.003	Skranke, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
090.012.04	Skriver, etikett	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.112

Romnavn	Isolat, luftsmitte
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 01 - Akuttmottak / 01 - Akuttmottak
RFP status	Fra SRF.062.03
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	03.01.112	Programmert 18,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 21,35
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	Isolat ls	Omkrets: 0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
Antall plasser	1	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-U1_LKS	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	11.05.2023 12:48:08	Bygg D1 - Bygg D1
		Plan U1 - Plan U1
		Spesialrom 02 - Verifisering
		Delfunksjon 2A.1 - Akuttmottak
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 062.03 - Isolat, luftsmitte
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient med behov for luftsmitteisolering.

Pleie, undersøkelse og behandling. 1-2 pleiere. Pleie begge sider seng samtidig.

Dokumentasjon og undervisning skal kunne foregå på rommet.

Oppbevaring av mindre behandlingsutstyr, hjelpemidler, hygieneartikler o.l.

Oppbevaring av privat pasienttøy og utstyr.

Spesielle forskriftskrav.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	6	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.112

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	Til sluse
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfri døråpner

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	Rent rom

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Samtaleanlegg til sluse.
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.112

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input checked="" type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRF.062.03

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
092.001.03	AV-pakke, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	0
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GBA.005.04	Bord, pasientrom d=400 b=700 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.002.01.1	Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.001.02	Infusjonsstativ, for seng	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.001.03	Infusjonsstativ, for utstyrsskinne	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FSA.083.01	Koffertskap, lavt, med bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.02	Lenestol, sengerom fotskammel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
UPD.005	Lese- og pleielampe	2	Ja	Nei	BEL	RIE	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GBA.007.02	Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
017.001	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
FTZ.001	Speil veggfast, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.002.02	Takskinne for Infusjonsoppheng 1,2m	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FSA.061.02	Verdiskap vegghengt d=200 b=310 h=200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.105

Romnavn	Isolat, luftsmitte akuttrom
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 01 - Akuttmottak / 01 - Akuttmottak
RFP status	Avledet fra SRF.175.36
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	03.01.105	Programmert	36,00	Forprosjekt aktivitet B	03 Akutfunksjoner
Prosj. romnr:		Prosjektert	35,22	PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Bruksromnr		Høyde	0	standardomskatalog -	
Romforklaring	akuttrom	Omkrets:	0	forprosjektfase ARH	
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3- U1_LKS			Bygg	D1 - Bygg D1
Dato synkronisert fra modell	11.05.2023 12:48:22			Plan	U1 - Plan U1
				Spesialrom	02 - Verifisering
				Delfunksjon	2A.1 - Akuttmottak
				(Klassifikasjonssystemet)	
				Romnavn	062.03 - Isolat, luftsmitte
				(Klassifikasjonssystemet)	
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.
Omfattende undersøkelse.
Pasientovervåking.
Evt. samtale med pasient, journalopptak.
Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde.
Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.
Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.
Håndvask personale.

Akuttrom med luftsmitte funksjonalitet *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	12	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre
funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.105

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Inntransport av utstyr
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/> *	Berøringsfri døråpner *

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input checked="" type="checkbox"/> *	Samtaleanlegg til sluse. *
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/> *	Undertrykk *



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akuttfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.105

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRF.175.36

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.14	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FSH.001.02	Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør	5	Ja	Nei	FIN	ARK	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.01	Infusjonspumpe, volum	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.031	Infusjonsrack	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
031.001.02	Infusjonsstativ, for seng	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
GFA.005.01	Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	3	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
013.002.01	Respirator, transport	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
062.015.02	Sekkestativ, 4 hjul	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
090.006.07	Skjerm, standard, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
090.006.01.2	Skjerm, vegghengt, standard, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.052	Tralle, PC (enkel)	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003	Undersøkelleslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.105

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
015.001.04	Uttakssentral, akutt	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 10.01.001

Romnavn	Laboratorium, akuttmottak
Plassering:	10 - Laboratoriemedisin / 01 - Analyse
RFP status	Unik
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:54

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 10.01.001	Programmert 30,00	Bygg D1 - Bygg D1
Prosj. romnr:	Prosjektert 28,09	Plan U1 - Plan U1
Bruksromnr	Høyde 0	Delfunksjon 3.4 - Laboratoriemedisin
Modellnavn fra Revit	Opplysningskrets: 0	(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3 U1_LKS	Romnavn 085.01 - Laboratorium, (Klassifikasjonssystemet) analyse
	11.05.2023 12:48:12	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Laboratoriearbeid.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending

Elkraft

Belysning

Spesielle krav



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 10.01.001

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Unik



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 10.01.001

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
021.038.07	Analysator PCR, helautomatisk, hurtigdiagnostikk	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
021.016	Analysator blodgass	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
021.031	Analysator blodsukker	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
021.004	Analysator hematologi	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
021.019	Analysator koagulasjon	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
021.029	Analysator osmometer	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
021.005	Analysator urin	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
GBA.006.14	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
022.042	Blodvippe	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
GFA.006	Kjøleskap, laboratorium	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
025.001	Mikroskop	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FAE.001	Punktavsug	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
022.001.01	Sentrifuge, bordmodell	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
090.012.04	Skriver, etikett	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
RTC.005	Trådløst temperaturovervåkningssystem	1	Nei	Ja		IKT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.058

Romnavn	Observasjon, avklaring
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 01 - Akuttmottak / 01 - Akuttmottak
RFP status	Unik
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:54

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 03.01.058	Programmert 100,00	Bygg D1 - Bygg D1
Prosj. romnr:	Prosjektert 108,72	Plan U1 - Plan U1
Bruksromnr	Høyde 0	Delfunksjon 2A.1 - Akuttmottak
Modellnavn fra Revit	U1_LKS	(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	11.05.2023 12:48:04	Romnavn 103 - Observasjon
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Observasjon av pasienter, opphold for pasienter etter undersøkelse og triagering som venter på nærmere avklaring, undersøkelser og/eller overflytting til andre steder.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	15	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	20	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending

Elkraft

Belysning

Spesielle krav



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.058

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Unik



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.058

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
062.001	Avfallsbøtte	2	Nei	Nei	GRU	HF	0
FBA.041	Benkeplate, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.001	Flowmeter O2	9	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
FSH.001	Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	9	Nei	Nei	GRU	RUT	0
061.004	Medisinvogn, låsbar	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	9	Ja	Nei	GRU	RUT	0
016.004.01	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
090.001.03	PC, medisinsk godkjent	2	Nei	Nei	FIT	IKT	0
017.001	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	9	Ja	Nei	MTU	RUT	0
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
090.012.04	Skriver, etikett	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	9	Ja	Nei	INV	IARK	0
016.014.01	Sug, ejektor	9	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.007	Sykehusseng	9	Ja	Nei	GRU	RUT	0
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	9	Ja	Ja	BEL	RIE	0
073.003	Tralle, PC, hev-senk	2	Ja	Nei	MIT	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	2	Ja	Nei	GRU	RUT	0
015.003	Undersøkelleslampe	9	Ja	Ja	MTU	RUT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.053

Romnavn	Observasjon, retriage
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 01 - Akuttmottak / 01 - Akuttmottak
RFP status	Unik
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:54

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	03.01.053	Programmert 130,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 130,37
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	retriage	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-U1_LKS	Bygg D1 - Bygg D1
Dato synkronisert fra modell	11.05.2023 12:48:04	Plan U1 - Plan U1
		Delfunksjon 2A.1 - Akuttmottak (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 103 - Observasjon (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Observasjonsplasser for diagnostikk, overvåking og behandling av ulike pasientkategorier.
Arbeidsstasjon med to arbeidsplasser og god oversikt til alle observasjonsplassene.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	16	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	25	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.053

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon			
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Unik



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.053

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
062.001	Avfallsbøtte	2	Nei	Nei	GRU	HF	0
FBA.041	Benkeplate, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.001	Flowmeter O2	10	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
FSH.001	Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	10	Nei	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	10	Ja	Nei	GRU	RUT	0
016.004.01	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
090.001.03	PC, medisinsk godkjent	2	Nei	Nei	FIT	IKT	0
017.001	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	10	Ja	Nei	MTU	RUT	0
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
090.012.04	Skriver, etikett	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	10	Ja	Nei	INV	IARK	0
016.014.01	Sug, ejektor	10	Nei	Nei	MTU	RUT	0
031.007	Sykehusseng	10	Ja	Nei	GRU	RUT	0
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	10	Ja	Ja	BEL	RIE	0
073.003	Tralle, PC, hev-senk	2	Ja	Nei	MIT	RUT	0
015.003	Undersøkelleslampe	10	Ja	Ja	MTU	RUT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.029

Romnavn	Undersøkelse, akuttrom
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 01 - Akuttmottak / 01 - Akuttmottak
RFP status	Fra SRF.175.36
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	03.01.029	Programmert 40,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 41,49	Forprosjekt aktivitet B 03 Akutfunksjoner
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Antall plasser	Omkrets: 0	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3-U1_LKS	Bygg D1 - Bygg D1
Dato synkronisert fra modell	11.05.2023 12:48:04	Plan U1 - Plan U1
		Delfunksjon 2A.1 - Akuttmottak (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 217 - Akuttrom (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Omfattende undersøkelse.

Pasientovervåking.

Journaloptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Det skal være mulighet for å benytte mobilt røntgenutstyr i rommet

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	12	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.029

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Inntransport av utstyr			
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.029

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRF.175.36

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.14	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	3	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FSH.001.02	Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør	5	Ja	Nei	FIN	ARK	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.01	Infusjonspumpe, volum	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.031	Infusjonsrack	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
031.001.02	Infusjonsstativ, for seng	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
GFA.005.01	Kjøleskap, medisn, ca. 85 cm	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	3	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
013.002.01	Respirator, transport	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
062.015.02	Sekkestativ, 4 hjul	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
090.006.07	Skjerm, standard, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
090.006.01.2	Skjerm, vegghengt, standard, 55"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
KKD.001.03	Sykeromskanal, overvåking	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.052	Tralle, PC (enkel)	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003	Undersøkelleslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.029

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
015.001.04	Uttakssentral, akutt	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.032

Romnavn	Undersøkelse, kontaktsmitte
Plassering:	03 - Akutfunksjoner / 01 - Akuttmottak / 01 - Akuttmottak
RFP status	Fra SRF.175.00
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:05

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	03.01.032	Programmert 16,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 16,69	Forprosjekt aktivitet B
Bruksromnr	Høyde 0	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Antall plasser	Omkrets: 0	PG ansvar
Modellnavn fra Revit	NSA_D1_AM_ARK_00_Innvendig_U3- U1_LKS	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	11.05.2023 12:48:05	Bygg D1 - Bygg D1 Plan U1 - Plan U1 Delfunksjon 2A.1 - Akuttmottak (Klassifikasjonssystemet) Romnavn 175.00 - Undersøkelse og (Klassifikasjonssystemet) behandling MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21 5 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre
funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.032

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport			
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturlang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Akutfunksjoner inkl. observasjon

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 03.01.032

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRF.175.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
			modelleres				
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	IARK	1
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
015.003	Undersøkelseslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1